

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej					
1		Remont sali głównej- Odnowienie malowania			
1	KNR 4-07 d.1 z.s.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter	obekt.		
		1	obekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-07 d.1 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości do 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-07 d.1 0316-05 z.o.2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4 01 d.1 0354-13	Wykucie kratki wentylacyjnych,	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2 d.1 17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 4 d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		11.88*10.28	m ²	122.126	
				RAZEM	122.126
7	KNR-W 2 d.1 02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		2.05*2.0*3	m ²	12.300	
		1.2*2+1.6*2*2	m ²	8.800	
				RAZEM	21.100
8	KNR 4 03 d.1 0603-04 analogia	Demontaż i montaż kloszy opraw na czas malowania z zabezpieczeniem podstaw folią	szt.		
		8+3	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4 01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit			
		11.88*10.28	m ²	122.126	
		2.8*4.45	m ²	12.460	
		11.88*0.91*2	m ²	21.622	
		A (suma częściowa)	m ²	156.208	
		ściany			
		(11.88+10.28)*2*3.74-0.8*2*2	m ²	162.557	
		(0.6+0.9)*2*2*2.83	m ²	16.980	
		0.4*2*2*2.83	m ²	4.528	
		2.8*2.64*2+4.45*2*0.62	m ²	20.302	
		-2.05*1.7*3	m ²	-10.455	
		(1.7+1.7+2.05)*0.19*3	m ²	3.107	
		B (suma częściowa)	m ²	197.019	
				RAZEM	353.227
10	K-NNR 2 d.1 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
		156.208	m ²	156.208	
				RAZEM	156.208
11	K-NNR 2 d.1 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m ²		
		197.019	m ²	197.019	
				RAZEM	197.019
12	KNR 2 02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		197.019	m ²	197.019	
				RAZEM	197.019
13	KNR 2 02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		156.208	m ²	156.208	
				RAZEM	156.208
14	K-NNR 2 d.1 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trudościeralną trzykrotnie bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - ściany	m ²		
		197.019	m ²	197.019	
				RAZEM	197.019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	K-NNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały 156.208	m ² m ²	 156.208	
				RAZEM	156.208
16	KNR 4 01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR 4 01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnic 0.8*2.0*4*0.5	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 4 03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm z denkami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4 03 d.1 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4 03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		Remont pomieszczenia biblioteki - Odnowienie malowania			
21	KNR 4-07 d.2 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter 1	obiett. obiett.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-07 d.2 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości do 200 cm o wysokości 60-90 cm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4-07 d.2 0316-05 z.o.2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4 d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.15*8.9	m ² m ²	 45.835	
				RAZEM	45.835
25	KNR-W 2 d.2 02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa 1.5*1.5*4+1.5*0.9*2 1.6	m ² m ² m ²	 11.700 1.600	
				RAZEM	13.300
26	KNR-W 2 d.2 02 1038-01	Demontaż i montaż rolet 1.5*1.5*4+1.5*0.9*2	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
27	KNR 4 03 d.2 0603-04 analogia	Demontaż i montaż kloszy opraw na czas malowania z zabezpieczeniem podstaw folią 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4 01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit 5.15*8.9 ściany (5.15+8.9)*2*2.67	m ² m ² m ²	 45.835 75.027	
				RAZEM	120.862
29	K-NNR 2 d.2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie 45.835	m ² m ²	 45.835	
				RAZEM	45.835
30	K-NNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie 75.027	m ² m ²	 75.027	
				RAZEM	75.027
31	KNR 2 02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 75.027	m ² m ²	 75.027	
				RAZEM	75.027
32	KNR 2 02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45.835	m ²	45.835	
				RAZEM	45.835
33	K-NNR 2 d.2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trudnościeralną trzykrotnie bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - ściany	m ²		
		75.027	m ²	75.027	
				RAZEM	75.027
34	K-NNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały	m ²		
		45.835	m ²	45.835	
				RAZEM	45.835
35	KNR 4 01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		18+8+5+8+12	m	51.000	
				RAZEM	51.000
36	KNR 4 03 d.2 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4 03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Odnowienie malowania pomieszczeń sanitariatów			
38	KNR-W 4 d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
39	KNR 4 01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		sufit	m ²	17.200	
		2.15*4*2	m ²	21.150	
		ściany	m ²	21.150	
		2.15*10*0.5+4*4*0.5+1.2*4*0.5	m ²	21.150	
				RAZEM	38.350
40	K-NNR 2 d.3 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
		17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
41	K-NNR 2 d.3 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m ²		
		21.15	m ²	21.150	
				RAZEM	21.150
42	KNR 2 02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		21.15	m ²	21.150	
				RAZEM	21.150
43	KNR 2 02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		17.2	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
44	K-NNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały	m ²		
		38.35	m ²	38.350	
				RAZEM	38.350
45	KNR 4 01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ościeżnic o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.8*2.05*2*2	m ²	6.560	
		0.7*2.05*2*5	m ²	14.350	
		0.8*2.05*2*0.5	m ²	1.640	
		0.7*2.0*0.5*5	m ²	3.500	
				RAZEM	26.050
4		Remont sali prób			
46	KNR 4-07 d.4 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter	obiekt.		
		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-07 d.4 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości do 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-07 d.4 0316-05 z.o.2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4 d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.67*8.93	m ² m ²	 50.633	
				RAZEM	50.633
50	KNR-W 2 d.4 02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa 1.5*1.4*4 1.2*2	m ² m ² m ²	 8.400 2.400	
				RAZEM	10.800
51	KNR 4 03 d.4 0603-04 analogia	Demontaż i montaż kloszy opraw na czas malowania z zabezpieczeniem podstaw folią 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
52	KNR 4 01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 4 01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3*0.03	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
54	KNR 4 01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3*0.03	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
55	KNZ 0001 d.4 0001-01	Koszt składowania na wysypisku 3*0.03	m ³ m ³	 0.090	
				RAZEM	0.090
56	KNR 0 23 d.4 2612-07	przyklejenie warstwy siatki w miejscu pęknięcia tynku 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR 4 01 d.4 0716-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 4 01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 5.67*8.93 -3 ściany (5.67+8.93)*2*2.68-1.2*2	m ² m ² m ² m ²	 50.633 -3.000 75.856	
				RAZEM	123.489
59	K-NNR 2 d.4 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie 50.633	m ² m ²	 50.633	
				RAZEM	50.633
60	K-NNR 2 d.4 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie 75.856	m ² m ²	 75.856	
				RAZEM	75.856
61	KNR 2 02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 75.856	m ² m ²	 75.856	
				RAZEM	75.856
62	KNR 2 02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 50.633	m ² m ²	 50.633	
				RAZEM	50.633
63	K-NNR 2 d.4 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trudnościeralną trzykrotnie bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - ściany 75.856	m ² m ²	 75.856	
				RAZEM	75.856
64	K-NNR 2 d.4 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały 50.856	m ² m ²	 50.856	
				RAZEM	50.856
65	KNR 4 01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 4 03 d.4 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR 4 03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Remont hollu			
68	KNR 4-07 d.5 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter	obiett.		
		1	obiett.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-07 d.5 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości do 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 4-07 d.5 0316-05 z.o.2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytowych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 4 d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.04*5.8	m ²	35.032	
				RAZEM	35.032
72	KNR-W 2 d.5 02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		0.8*2*5	m ²	8.000	
		1.2*2*2	m ²	4.800	
				RAZEM	12.800
73	KNR 4 03 d.5 0603-04 analogia	Demontaż i montaż kloszy opraw na czas malowania z zabezpieczeniem podstaw folią	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 4 01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		sufit	m ²	35.032	
		5.8*6.04	m ²	-1.650	
		-1.5*1.1	m ²	-----	
		A (suma częściowa)	m ²	33.382	
		ściany	m ²	64.372	
		(5.8+4.3+2)*2*2.66	m ²	30.380	
		(1.5+4.7)*2*2.45	m ²	-5.940	
		-3*1.98	m ²	-12.800	
		-0.8*2*5-1.2*2*2	m ²	-----	
		B (suma częściowa)	m ²	76.012	
				RAZEM	109.394
75	K-NNR 2 d.5 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²		
		33.382	m ²	33.382	
				RAZEM	33.382
76	K-NNR 2 d.5 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie	m ²		
		76.012	m ²	76.012	
				RAZEM	76.012
77	KNR 2 02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		76.012	m ²	76.012	
				RAZEM	76.012
78	KNR 2 02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		33.382	m ²	33.382	
				RAZEM	33.382
79	K-NNR 2 d.5 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową trudnościeralną trzykrotnie bez gruntowania - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - ściany	m ²		
		76.012	m ²	76.012	
				RAZEM	76.012
80	K-NNR 2 d.5 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - kolor biały	m ²		
		33.382	m ²	33.382	
				RAZEM	33.382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR 4 01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.5	1212-27	19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
82	KNR 4 01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.5	1212-02	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
83	KNR 2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wymiana	m ²		
d.5	1017-01	0.8*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
6		Remont zaplecza			
6.1		Roboty budowlane			
6.1.1		Roboty murowe, tynkowe i wymiana stolarki			
84	KNR 4 01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.6.1.	0354-13		szt.	4.000	
1		4		RAZEM	4.000
85	KNR 4 01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.6.1.	0322-02		szt.	4.000	
1		4		RAZEM	4.000
86	KNR 4 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydła drzwiowego o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.6.1.	0354-09		szt.	5.000	
1		5		RAZEM	5.000
87	KNR 4 01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.6.1.	0348-03		m ²	1.050	
1		1*1.05	m ²	0.553	
		0.85*2.05-1.7*0.7	m ²	1.451	
		1.16*2.63-1.6		RAZEM	3.054
88	KNR 4 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.6.1.	0108-11		m ³	0.958	
1		3.054*0.15+5*0.1		RAZEM	0.958
89	KNR 4 01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.6.1.	0108-12		m ³	0.958	
1		Krotność = 14		RAZEM	0.958
		0.958			
90	KNZ 0001	Koszt składowania na wysypisku	m ³		
d.6.1.	0001-01		m ³	0.958	
1		0.958		RAZEM	0.958
91	KNR 4 01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.6.1.	0306-02		m ²	1.640	
1		0.8*2.05		RAZEM	1.640
92	KNR 2 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.6.1.	0803-03		m ²	4.800	
1		1.6*3		RAZEM	4.800
93	KNR 4 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.6.1.	0705-02		m	7.470	
1		1.05+1.16+2.63+2.63		RAZEM	7.470
94	KNR 2 02	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm - nadproże drzwiowe	m		
d.6.1.	1217-04		m	2.400	
1		1.2*2		RAZEM	2.400
95	KNR 2 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie "80" dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.6.1.	1016-01		szt.	3.000	
1		3		RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
inż. Andrzej Ousianko
Pracownia Kosztorysowania Robót Budowlanych
67-200 Głogów, ul. Wilewska 3c/4
tel. 608-081-149
NIP 693-101-14-68, REGON 390071928