

PRZEDMIAR

45100000-8 Przystosowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH
ADRES INWESTYCJI : KICH WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBEDNEGO WYPOSAŻENIA
INWESTOR : 19-420 Kowale Oleckie ul Kościuszki 46 działka nr 37-1/2
ADRES INWESTORA : Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
19-420 KOWALE OLECKIE ul. KOŚCIUSZKI 46

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. EWA SKARŻYŃSKA
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

Ekspert Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane mgr inż. Ewa Skarżyńska

19-400 Olecko, ul. Przykramienna 10

tel. (+48)609 600 361 NIP 847-123-07-26

Gminne Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
19-420 Kowale Oleckie, ul Kościuszki 46
INWESTOR : tel. 87523 46 17 www.gokowale.pl

Data opracowania
22.05.2016

Data zatwierdzenia

18.07.2017

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
BUDOWLANE
mgr inż. Ewa Skarżyńska
19-400 Olecko, ul. Przykramienna 10
tel. 037 620 21 86
NIP 847-123-07-26 KRS 1455133

DYREKTOR
mgr inż. Karol Czerwiński

mgr inż. Ewa Skarżyńska

UPR. BUD. GJW 15/85

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE KOWALE OLECKIE					
1		Pom. nr 4 - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1 KNR 4-01 d.1 0354-07	1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² szt.	szt.	1,000	1,000
2 KNR 4-01 d.1 0318-02	1	Osadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	1,000	1,000
3 KNR 2-02 d.1 1019-01	1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykonane 1,0*2,0	m ²	2,000	2,000
4 KNR-W 4-02 d.1 0521-02	1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1,000	1,000
5 KNR 0-38 d.1 0101-05	1	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie, typowielkość 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wysokość 0,6 m	szt.	1,000	1,000
6 KNR INSTAL d.1 0309-08	1	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm	szt.	1,000	1,000
7 KNR INSTAL d.1 0308-03	1	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.	szt.	1,000	1,000
8 KNR 0-31 d.1 0105-01	1	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	szt.	1,000	1,000
9 KNR 0-31 d.1 0104-01	16,5	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej z rozdzielaczami w budynkach niemieszkalnych	m	16,500	16,500
10 KNR 0-31 d.1 0106-03	1	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych	szt.	1,000	1,000
11 KNR 0-31 d.1 0111-01	1	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.	1,000	1,000
12 KNR 0-31 d.1 0116-03	16,5	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m	16,500	16,500
13 KNR 2-15 d.1 0221-02	1	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000	1,000
14 KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0308-01	1	Połączenia kielichami polietylenowymi Geberit HDPE o śr. zawn. 32-56 mm	szt.	1,000	1,000
15 KNR 2-15 d.1 0205-02	15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	15,000	15,000
16 KNR 2-15 d.1 0224-02	1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelanowych 'dolnoptuk' lub W-70	szt.	1,000	1,000
17 KNR 2-15 d.1 0208-03	1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000	1,000
18 KNR 2-15 d.1 0208-05	1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-31 d.1 0109-01	Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm	szt.	1.000	
		1			
20	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wiskową	m	RAZEM	1.000
		15			
21	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	RAZEM	15.000
		5.30			
22	NNRKNB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
23	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
24	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²	RAZEM	5.300
		16.74			
25	NNRKNB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie płonowe	m ²	RAZEM	16.740
		16.74			
26	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	16.740
		7.60			
27	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	RAZEM	7.600
		16.74			
28	NNRKNB d.1 202 0837-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	RAZEM	16.740
		16.74			
29	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	RAZEM	16.740
		5.30			
30	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warszty niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zalane na gładko	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
31	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
32	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
33	KNR AT-23 d.1 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni szlucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	RAZEM	5.300
		5.30			
34	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	RAZEM	5.300
		1.26			
35	KNR 4-01 d.1 0321-01- analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegiel-półka	m	RAZEM	1.260
		1			
36	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		0.4			
37	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.4*12		m ³	4.800	
2	SALA WIDOWISKOWA - KINA PIONIER			RAZEM	4.800
38 KNR-W 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego		szt		
	7		szt	7.000	
39 KNR 0-38 d.2 0101-05	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowalność 6/4, 6/5,5, 6/7, 6/8,5, 6/10, 6/11,5, wysokość 0,6 m		szt.		
	7		szt.	7.000	
40 KNR INSTAL d.2 0309-08	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 20 mm		szt.		
	7		szt.	7.000	
41 KNR INSTAL d.2 0308-03	Zawory przeletowa lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.		szt.		
	7		szt.	7.000	
42 KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany widowni (10,78+11,60+11,60)*4,65		m ²		
			m ²	157.914	
43 NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-widownia 157.914		m ²		
			m ²	157.914	
44 KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - widownia 157.914		m ²		
			m ²	157.914	
45 KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany sceny (5,37+5,37+8,70)*4,86		m ²		
			m ²	94.478	
46 NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-scena 94.478		m ²		
			m ²	94.478	
47 KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - scena 94.478		m ²		
			m ²	94.478	
48 KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 8,70*5,37		m ²		
			m ²	46.719	
49 NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit 46.719		m ²		
			m ²	46.719	
50 KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46.719		m ²		
			m ²	46.719	
51 KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² szt. 1		szt.		
			szt.	1.000	
52 KNR 4-01 d.2 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² w ścianach z cegieł 1,83*2,05		m ²		
			m ²	3.752	
53 KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,83*2,05		m ²		
			m ²	3.752	
54 KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- bok sceny 7,80*1,0		m ²		
			m ²	7.800	
55 KNR-W 2-02 d.2 1410-04- analogia	Lustra- panel + ramka aluminiowa 8,70*2,0		m ²		
			m ²	17.400	

GINNE CENTRUM KULTURY w KOWALACH OLECKICH. PRZETAK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do poręczów śrubami lub spawane 1,45	m	RAZEM	17.400
57	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 7 80*5,40	m ² m ²	RAZEM 42.120	1.450
58	KNR 2-02 d.2 1209-01-ana- logia	Balustrada z pochwitem stalowym - scena 8,0	m	RAZEM 8.000	42.120
59	KNR 4-04 d.2 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10,8	m ³ m ³	RAZEM 10.800	8.000
60	KNR 4-04 d.2 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 10,8*12	m ³ m ³	RAZEM 129.600	10.800
				RAZEM	129.600

mgr inż. Ewa Skarżyńska
UPR. BUD. CUV 15.93