


<p>UWAGI I WYJAŚNIENIA</p> <p>Wieniec zewnętrzny W1 o wym. 40x30cm zaoberć: – 2x4#12 A-IIIN (RB 500) – sztrzemionami Ø6 A0 (St05-b), co 20cm. Wieniec zewnętrzny termicznie styropianem gr.15cm. Nieleży zachować ciągłości izolacji.</p> <p>Wieniec wewnętrzny W1* o wym. 24x30cm zaoberć: – 2x3#12 A-IIIN (RB 500) – sztrzemionami Ø6 A0 (St05-b), co 20cm.</p> <p>Wieniec zewnętrzny W2 o wym. 25x24cm zaoberć: – 4#12 A-IIIN (RB 500) – sztrzemionami Ø6 A0 (St05-b), co 25cm. Wieniec zewnętrzny termicznie styropianem gr.15cm. Nieleży zachować ciągłości izolacji.</p> <p>Wieniec wewnętrzny W2* o wym. 25x24cm zbroić prętami: – 2x3#12 A-IIIN (RB 500) – sztrzemionami Ø6 A0, co 20cm.</p> <p>Wieniec zewnętrzny W3 o wym. 25x24cm zaoberć: – 4#12 A-IIIN (RB 500) – sztrzemionami Ø6 A0 (St05-b), co 25cm. Wieniec zewnętrzny termicznie styropianem gr.15cm. Nieleży zachować ciągłości izolacji.</p> <p>Pręty zbrojeniaowe ułożeni 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.1, 12.2, 12.3 wyprowadzić ze stóp fundamentowych i zakotwić w wieńcu i podcigi.</p> <p>Uwaga: Wzgardy dochowe w konstrukcji drewnianej układać no wieńcu na przekładce z popy asfaltowej.</p> <p>UWAGA: Kominy zaprojektowano w systemie IBF. Kominy od wyczarów dachowych dyktować według miniering twarzą gr. 3cm i obudować płytą GKB.</p>	<p>BETON: C20/25</p> <p>STAL: A-IIIN (RB 500)</p> <p>A-0 St05-b, St3</p> <p>DREWNO: C24</p>
---	--

	
Bud Servis	
ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INWESTYCJE	
55-200 Opatów, Pl. Zamkowy 24A/7 NIP: 912-100-61-01	
e-mail: info@budservis.com.pl tel.: 71-723 - 00 - 80	
OBJEKT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Gminnej w Wierzbnie	STADIUM: SKALA: DATA:
INWESTOR: Gmina Biblioteka Publiczna Domowników 15, 55-216 Domonów	TYTUŁ RYSUNKU: Układ konstrukcyjny stropu i nadproży nad parterem
PROJEKTANT: Inżynier K. Szulczyk mgr inż. J. Pawlak	BRANŻA: Konstrukcja
UPRAWIENIENIA: Sprawdzający: mgr inż. T. Kowalski	K2 NR RYS: 12.201/6.
491 93 / UW	